VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Mór Városi Önkormányzat (székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6. képviseli: Fenyves Péter polgármester, adószám: 15727220-2-07), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről
……... (székhely: ……, képviseli ….. adószám…….), mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződés tárgya:
2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása.

Feladat:
2026. évi Móri Bornapok rendezvény lebonyolításához szükséges színpad, hang- és fénytechnika biztosítása az alábbi műszaki és személyi tartalommal:

Fedett színpad:
1 db 120 m^2-es 12 m x 10 m színpad, 2 db feljáróval, színpad szerkezetek építése, bontása szállítása. A színpaddal egybeépítve a helyszíni adottságok miatt a rendezői bal oldalon 6x3 m-es Wing építendő monitor és egyéb kiegészítők vezérlése keverés miatt. A szintezhető színpadszerkezetnek a legalacsonyabb felületi magassága: 1,2 m, min. teherbírás: 500 kg/m2. A telepítési terület szintkülönbsége a legmagasabb és a legalacsonyabb pont között kb. 150 cm.
A színpad hátuljához közvetlenül csatlakoztatható csúszásmentes rámpát kell a helyszínen biztosítani, a zenekari eszközök fel és lepakolásának biztosítása érdekében.

A fenti színpadhoz színpadfedés 14m x 12m x 9m, a 9m magasság a színpad szintjétől a színpad tetőszerkezet alsó síkjáig értendő, motorral, pányvázva, háttér és oldalfüggönyökkel, tetőszerkezetére a színpad felett az alábbi „produkciós technika riggelési pontok” at kérjük biztosítani:
2 db egyenként min. 500 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídjától 50 cm távolságban a front felé, egymástól 280 cm-re, a tengelytől jobbra és balra 140-140 cm-re, az emelési pontokban egymástól függetlenül vezérelhető emelőmotor „fordított helyzetben” azaz kampóval lefelé (motor-test felül) motorvezérléssel.
- 2 db egyenként min. 150 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídján a 6 m x 4 m-s LED Falhoz.

A komplett színpad fedésének minősítéssel kell rendelkeznie.

Színpad körüli elzárt védett terület körbekerítése rögzíthető kerítéselemekkel 60 fm.
Taposó kordon színpad elé 15 fm.
Színpadfűtés 3 db infra fűtőtesttel.
A színpad elött a pirotechnika részére 3 db 2 m x 1 m szintezhető lábú (1,2 m) színpadlapot kell helyezni a közönségtől 3 m távolságban.

Hangrendszer:
Fronthangosítás minimum 5000 főre Line Array hangrendszerrel (komplett monitorrendszer, mikrofonpark, effektek, keverőpult, építés, bontás, szállítás, üzemeltetés (8”-os low hangszóróval, minimum 106 dbA hangnyomásra FOH pozícióban 35Hz-18kHz spektrumban, oldalanként 8-8 db ládával), 2 fő színpadi hang technikust kell biztosítani.

Monitor keverő és színpadi technika:
A monitor keverő helye a színpadon a rendezői bal oldalon 6 x 3 m vízhatlan fedett sátorban. Monitor ládák 8 db, részben állványon. 11 db nagy gémes és 7 db kicsi gémes mikrofonállvány, mikrofonokkal 25 db SHURE Beta 57 vagy 58A mikrofon 15 db 5 m-es-XLR és 10 db 10 m-es-XLR, 15 db fejmikrofon, 3 db 230 V-os HT csatlakozási lehetőség színpad közepén.

Front keverő (FOH):
A front keverő állást a színpad előtt, középen 20-25 méterre kell elhelyezni vízhatlan fedéssel és kordonnal körbe kerítve, mérete 6x3 m, a FOH NEM lehet a színpad oldalán vagy külön helyiségben. A keverőpulthoz 2 db 100 m hosszúságú minimum 3xCAT5e vagy 3xCAT6 kábelt a front állás és a színpad melletti technikai állás (Wing) között kell biztosítani.
A stage kábel részére fedett kábelcsatorna, vagy a közönségtől elzárt kábel-nyomvonal szükséges a színpadtól a FOH pozícióig.

- 1 fő FOH helyi személyzet és 1 fő helyi személyzet a MON állásban
- 3 x 32 A-es csatlakozási lehetőség MON pozícióban (10 m-en belül)
- 1 fő biztonsági őr biztosítása.

Fény- és kivetítő technika:
3 db színpad tetőszerkezethez rögzített motoros hídrendszer szükséges riggelve az alábbi technikai elemek elhelyezésével és megfelelő számú tartalék technikai elem rendelkezésre állásával:

Első híd a színpad tetőszerkezet tényleges első hídja alatt:

- 12 db LedWash
- 4 db 4-es Blinder

Középső híd a hátsó híd előtt 3 méter távolságban:

- 8 db BeamSpot
- 9 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

Hátsó híd közvetlenül a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídja előtt:

- 9 db BeamSpot
- 8 db LedWash
- 4 db stroboszkóp (min. 1000W)

2 db DMX-szel vezérelt ventilátor a színpadon
2 db DMX-szel vezérelt füstgép ventillátorral a színpadon
1 fő színpadi fénytechnikus biztosítása
Színpadháttér:

- 1 db 6 x 4 m méretű 2,5-es LED fal biztosítása, üzemeltetése
- 2,5 m minimum a színpad aljától
- a teljes hátsó sík mentén földig érő fekete lángmentesített függöny,

1 fő ledfal technikus biztosítása

A katasztrófavédelmi engedély előírásai szerint szükséges:

- Aggregátor biztosítása a hangosítás követelményeinek megfelelően (min. 4,5 kW).
- Színpadi 50 m^2-ként poroltó készülék elhelyezése a színpadon

Ajánlattevőnek a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a rendezvényt megelőző előkészítés során is a feladatkörébe tartozik:

- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatókkal, szakemberekkel, fellépők menedzsereivel történő egyeztetés.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.
- Kapcsolattartás a fellépők technikusaival és menedzsereivel.
- Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott technikai berendezések szállítása, beépítése, üzemeltetése, bontása, a színpad és tartozékainak őrzése.

A rendezvényen a színpad, hang- és fénytechnika biztosításának alábbi feladatait kizárólag maga a Vállalkozó végezheti, azok teljesítésére alvállalkozó nem vehető igénybe:

- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
- A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.

2./ A vállalkozási díj:

…….. Ft + ÁFA, bruttó ……. Ft, azaz ……. forint.

A díj a szerződés elválaszthatatlan részét képező, vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján került megállapításra.

Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott átalánydíj ellenében, I. osztályú minőségben munkát végez.

A Vállalkozó a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a mindenkori ÁFA előírásoknak megfelelően és a Megrendelő teljesítésigazolását követően számlát állít ki, melyet megküld a Megrendelőnek.

A vállalkozói díj teljes összegéről a kiállított számlát úgy kell összeállítani, hogy a jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő elszámolás ellenőrizhető legyen.

3./ A szerződésben szereplő munkák elvégzésének időtartama:

Színpad és technikai elemek kiépítése: 2026.09.30.-2026.10.01.

2026.10.02. 10 órára a nagy színpad, hang- és fénytechnika üzemkész állapotának biztosítása a meghatározott a személyzettel együtt.

Hangosítás, fénytechnika: 2026.10.02.-2026.10.04. a rendezvény meghirdetett programja szerint.

Színpad és technikai elemek elbontása: 2026.10.05.

4./ Pénzügyi elszámolás:

A számla összegének átutalását a szakmai teljesítés igazolás kiállítása után, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti a Megrendelő, a Vállalkozó ……. számú bankszámlájára.

5./ Kötbérek:

Amennyiben a rendezvény valamelyik fellépője a fellépést Vállalkozó hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből kifolyólag tagadja meg vagy többletköltség megtérítését

kezdeményezi, és ebből Megrendelőnek fellépési díj visszafizetési kötelezettége, többlet díj fizetési kötelezettsége vagy bármely más anyagi kára keletkezik, Megrendelő jogosult ezen költségek teljes összegét a vállalkozói díjból levonni, vagy Vállalkozó felé tovább terhelni. Ebben az esetben Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a követelés elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6./ A Megrendelő kötelezettségei különösen:
- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátása
- a megfelelő teljesítményű villamosenergia és áram csatlakozási pontok biztosítása

7./ A Megrendelő jogosultságai különösen:
- a kivitelezés időszakos ellenőrzése

8./ A Vállalkozó kötelezettségei különösen:
- a tevékenysége során, munkaterületén belül a biztonsági, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartása
- a munka elvégzése során az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna
- a Vállalkozónak a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie

9./ A munka átvételének szabályai:
A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő megtagadhatja az elvégzett munka átvételét annak olyan jelentős hibái, hiánya miatt, amelyek kijavításával, pótlásával járó munkák akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átvétel megtagadása esetén a Megrendelő a kijavításig, pótlásig visszatarthatja a Vállalkozónak járó díjat.

10./ Egyéb megállapodások:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban ellenőrzésre jogosult a Megrendelő részéről:
Szabó Zoltán, címe: Mór, Szent István tér 6. telefon: 22/560-805
A Vállalkozó részéről:
……., címe: ……, telefon: ……..

11./ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

12./ Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

13./Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai

Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

14./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók. Szerződő felek a jelen szerződésből származó esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják rendezni, az esetleges jogviták esetében alávetik magukat a Polgári Perrendtartás szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságnak.

15./ A szerződő felek a jelen szerződés elolvasták, értelmezték, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Mór, 2026. …… **……., 2026. …….**

…….. ……
Mór Városi Önkormányzat, …….
mint Megrendelő mint Vállalkozó
képviseletében**: Fenyves Péter** képviseletében: ……..
polgármester ügyvezető

Mór, 2026. …….. **Mór, 2026.**
…….

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

…… ……..
Dr. Taba Nikoletta Hossó Anita
jegyző pénzügyi irodavezető