



Szakági tervező:  HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Petőfi Sándor Általános Iskola melegítő konyhájának átalakítása és bővítése két építési ütemben 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  KIVITELI TERV Bútor konszignáció I. ütem KONSZIGNÁCIÓ		Építető: MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8060 Szent István tér 6.
Ez a rajz a HEKET Kft. szellemi tulajdona, továbbadásához vagy sokszorosításához a HEKET Kft. engedélye szükséges.		Generáltervező: HEKET KFT. 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Megbízó:
		Dátum: 2017. április 7.		Méretarány: M=1:50
1.	Megnevezés: Átadó ablak és pult	<div>É06.1</div>		Névleges méret:
2.	Mérete (cm): 70 x 70 x 85 cm			Átadó ablak és pult
3.	Típusa (anyaga): rozsdamentes acél pult, fehér vízálló dekor bútorlap	Szint:		Darabszám:
4.	Rögzítések:	Földszint:		Fix Jobb Bal Össz.
5.	Felületképzés: -			1
Megjegyzés: -				
		Összesen ( db. ) :		1 db



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!

Szakági tervező:  <b>HEKET KFT.</b> 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b> <b>melegítő konyhájának átalakítása és bővítése</b> <b>két építési ütemben</b> 8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1  <b>KIVITELI TERV</b> <b>Bútor konszignáció I. ütem</b> <b>KONSZIGNÁCIÓ</b>		Építető: <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b> 8060 Szent István tér 6.
Ez a rajz a HEKET Kft. szellemi tulajdona, továbbadásához vagy sokszorosításához a HEKET Kft. engedélye szükséges.		Generáltervező: <b>HEKET KFT.</b> 1113 BUDAPEST, Badacsonyi U. 2./b		Mégbízó:  Dátum: <b>2017. április 7.</b>
		Méretarány: <b>M=1:50</b>		Névleges méret:
1.	Megnevezés: <b>Padlásfeljáró</b> <b>(hőszigetelő Fakro LWK 305 - KOMFORT)</b>	<div>É06.2</div>		
2.	Mérete (cm): <b>70 x 140 cm</b> <b>(325 cm magasságig)</b>			<b>Padlásfeljáró</b>
3.	Típusa (anyaga): <b>fa (fenyő)</b>	Szint:	Darabszám:	
4.	Rögzítések:		Fix	Jobb
5.	Felületképzés: <b>hőszigetelt ajtólap (kétoldalt fehér vagy bézs színű HDF lemez borítás, PS hab kitöltés)</b>	Földszint:		
Megjegyzés: Standard kivitel: 36 mm vastag, erdeifenyő keret szerkezetű, hőszigetelt ajtólap. A külső, látható felület sima, nem jelennek meg rajta a szerelvények elemei. A zár és a fém nyitórud az ajtólap biztos zárását szolgálják. Az eredeti vasalatrendszer az ajtólapot teljesen nyitott állapotában rögzíti, biztosítva a lépcső stabilitását. A rugók beállításával megválaszthatjuk a lépcső leengedéséhez az optimális nyomatókat. A létrát rögzítő szögvasak segítik a lépcső pontos beállítását és helyzetének korrekcióját. A kötések tartósságát növeli a lépcsőfokok fecskéfarkú fogazással történő beillesztése. A lépcsőfokok elhelyezése a laptól távolság tartással és a rajtuk lévő csúszásgátló rovátkák növelik a használati biztonságot és kényelmet.				
		Összesen ( db. ) :		<b>1 db</b>

Ábra:



A konszignáció a tervekkel, műszaki leírással és költségvetés-kiírással együtt kezelendő. A méretek és a mennyiségek gyártás és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő! A gyártmányterveket, a felületkezelést, a színezést és a beépítési módot Tervezővel és Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni!